



Anbud 2021-08-23

Humlevägen
Floda
Robert Magnusson
robert.magnusson1969@gmail.com
0708 – 35 94 40

Dokumentnamn/plats	Version	Upprättat dat/ sign.	Reviderat dat/sign	Godkänt sign.	BF 9K PRODUKTCERTIFIERING Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö
Flik 7/Offert	1	2015-01-12/MV	2019-04-24/AMÄ	MV	
Sökväg					

Vi har härmed nöjet att erbjuda Er Stofix-tegelfasad enligt följande.

Halvförband 226*62 Vasco från Feldhaus enligt uppmätning 2021-08-18.

Stofix -tegelfasad - 1 774 m ²	5 040 000 Kr	exkl. mervärdeskatt 25%
Plåtarbete	115 000 Kr	exkl. mervärdeskatt 25%
Ställning	655 000 Kr	exkl. mervärdeskatt 25%
Rivning	710 000 Kr	exkl. mervärdeskatt 25%
Förstärkning av balkongväggar	140 000 Kr	exkl. mervärdeskatt 25%

Stofix AB ansvar för alla tegeldetaljer och anslutningar. Stofix AB lämnar garanti enligt ABT 06.

För STOFIX tegelfasadskiva lämnar Stofix OY 20 (tjugo) års väderbeständighetsgaranti.

Leveransvillkor Fritt levererat och monterat

Leveranstid Arbetet beräknas börja 12–25 veckor efter skriftlig beställning beroende av teglets leveranstid

Arbetsfogning kan utföras samtidigt med lokal täckning av fasader om lufttemperatur går under 5 grader (vinterkostnader ingår ej). Arbetsfogningen kan utföras också senare.


Betalningsvillkor 30 dagar netto enligt ö.k. betalningsplan. Dröjsmålsränta debiteras 1,5% per månad fr.o.m förfallodagen.

Anbudet gäller 30 dagar från anbudets datum

I övrigt följer vi allmänna regler för byggande enligt BBR och BKR

Det är vår förhoppning att offerten uppfyller Era önskemål och är ett underlag för beställning.

Vi står självfallet till Ert förfogande om Ni önskar ytterligare information.

Dokumentnamn/plats	Version	Upprättat dat/ sign.	Reviderat dat/sign	Godkänt sign.	 <p>BF 9K PRODUKTCERTIFIERING Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö</p>
Flik 7/Offert	1	2015-01-12/MV	2019-04-24/AMÄ	MV	
Sökväg					

STOFIX AB

Pekka Ojanne

Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
Tel. 0707 922 925
e-mail. Pekka.ojanne@stofix.se

Produktinformation:

Tegel; Väljs ur serien Feldhaus Vasco

- Bränt tegel
- Storlek av tegel är 226*62*19
- Storlek av Stofix- tegelplatta är 0,72 m² (600*1200*20), och vikt 40 kg / m²

Fogar; Lik befintlig

- Polymermodifierad, cementbaserad fogmassa (elasticitet 4%)
- Fogmassans yta (mikrogrus)
- Dilatationsfogar med 7,5 m mellanrum

Ram;

- Pressad 0,7 mm Zinkbelagd stålram (600 g/m²)

Ventilerad konstruktion;

- Ventilationsutrymme minst 35mm



Dokumentnamn/plats	Version	Upprättat dat/ sign.	Reviderat dat/sign	Godkänt sign.	
Flik 7/Offert	1	2015-01-12/MV	2019-04-24/AMÄ	MV	
Sökväg					

Installation specifikation:

- Start:**
- Beställning av Stofix-fasad från fabriken
 - Tidsplanering
 - Projektplanering med alla berörda
 - Materialöverförning till arbetsplats
 - Mottagning av material och tillfällig täckning

- Montering:**
- Montering av Stofix -system
 - Montering av isolering 125 mm (eller så mycket som tillåts efter närmare besiktning)
 - Montering av Stofix-tegelfasad

- Ställning:**
- Lätt modulställning med sommarväv

- Annat:**
- Slutstädning (grovstädning)


Personuppgifter: Vid godkännande av denna offert accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund. Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för byggprojektens administration. Personuppgifterna lagras och hanteras i våra projektsystem som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av Personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer, om ni begär det, att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt GDPR måste sparas. Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till tredje part.

Beställare organiserar:

- Tillräckligt utrymme framför ytterväggar så att installation kan genomföras systematiskt
- Nödvändigt el och vatten
- Förrådsutrymme vid fastigheten för tillfällig magasinering av tegelfasadplattor, skenor osv.
- Sophantering
- Sociala utrymmen enligt gällande föreskrifter (toalett, fikarum osv.)

Offerten inkluderar inte:

- Materialhantering på plats (truck)
- Vinterkostnader

Dokumentnamn/plats	Version	Upprättat dat/ sign.	Reviderat dat/sign	Godkänt sign.	 <p>PRODUKTCERTIFIERING Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö</p>
Flik 7/Offert	1	2015-01-12/MV	2019-04-24/AMÄ	MV	
Sökväg					